

กองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขรับ... 536
วันที่... 21 มิ.ย. 2554
เวลา... 14.08

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับที่... 2586
วันที่... 21 มิ.ย. 2554
เวลา... 13.22 น.

๑๖ ๕๕๕๐๖
ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๕๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการ
การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เห็นชอบ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลาง
งานก่อสร้าง) เสนอ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติหลังจากวันที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ๓๐ วันทำการ ซึ่งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้กำหนดให้ใช้ค่าวัสดุก่อสร้างตามข้อกำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๕ และข้อ ๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กระทรวงการคลัง
ได้กำหนดให้ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ แทนบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
มาเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แทนบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑

๒. ให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่กำหนดไว้ในส่วนของแนวทาง
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วใช้ข้อกำหนด
เกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แทน

/ทั้งนี้...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัดทราบและ
ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัดทราบและ
ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

มีวาทะนักสุนทรพจน์การกิจด้านราชจ่ายและกษัตริย์

กรรมบัญญัติกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

Barro na.

मोहनासागर सम. में नमूने की खोज

ကလေးတို့၏အသံများကို ခံစားရသည့်အခါ

பெரிய மலர் (10) பூக்கள் பூக்களும்)

১৯৭৮-৭৯

เรียน อมร. (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

info: $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1 - \rho^2}$

17/9/2021

now we can.

22 July

ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงใหม่ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

ให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งก่อสร้างดังต่อไปนี้แทน

๕. ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

๕.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

๕.๒ การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

๕.๒.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่

๕.๒.๒ วัสดุก่อสร้างใดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่

๕.๒.๓ กรณีวัสดุก่อสร้างใดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาในท้องที่ของส่วนกลาง หากไม่สามารถสืบราคาในท้องที่ของส่วนกลางได้ ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่ำสุด ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย

๕.๒.๔ กรณีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งอื่นได้ แต่ราคาที่ใช้นั้น เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วต้องไม่สูงกว่าราคาวัสดุก่อสร้างต่ำสุดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการกำหนดราคารวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบไว้ด้วย

๕.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

๕.๓.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เผยแพร่

๕.๓.๒ วัสดุก่อสร้างใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่

๕.๓.๓ กรณีวัสดุก่อสร้างใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หากไม่สามารถสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ได้ ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่ำสุด ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย

๕.๓.๔ กรณีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งอื่นได้ แต่ราคาที่ใช้นั้น เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วต้องไม่สูงกว่าราคาวัสดุก่อสร้างต่ำสุดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการกำหนดราคารวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบไว้ด้วย

๕.๔ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาเห็นว่า งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจำนวนมาก ให้สืบราคาจากแหล่งผลิต และเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาจากแหล่งอื่นดังกล่าวตามข้อ ๕.๒ หรือข้อ ๕.๓ แล้วแต่กรณี ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาจากแหล่งผลิตสำหรับวัสดุก่อสร้างนั้น

๕.๕ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการ หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูล และกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๕.๒.๓ และข้อ ๕.๒.๔ สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๕.๓.๓ และข้อ ๕.๓.๔ สำหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๕.๔ ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง ได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย

๕.๖ การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดเพิ่มเติมไว้ในรายละเอียดของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างแต่ละประเภท และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด

๕.๗ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น

(๑) ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่จัดทำรายงานสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

(๒) ส่วนกลาง หรือ ท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

(๓) ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

(๔) ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่หรือจังหวัดหรือท้องที่ของที่ส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

(๕) วัสดุก่อสร้าง หมายความว่ารวมถึง วัสดุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

(๖) การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง

(๗) แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดของการสืบ และการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง

(๘) ค่าขนส่งตามข้อ ๕.๒.๔ ข้อ ๕.๓.๔ และข้อ ๕.๔ ให้ประเมินโดยคำนวณจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง ถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยใช้อัตราค่าขนส่งตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

๖. ให้กระทรวงพาณิชย์ (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด) พิจารณาเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภทและรายการที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง



**บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

**ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
มิถุนายน 2554**

**คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
1	ค่าตอกเสาเข็มสั้น (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			คอกโคยปั่นจั่น (น้อยกว่า 50 คัน สืบราคาเอง)
	เสาเข็มขนาด Ø 4" x 4.00 ม.	คัน	71	จำนวน 200 คันขึ้นไป
		คัน	83	จำนวน 100 - 200 คัน
		คัน	120	จำนวนไม่เกิน 100 คัน
				และไม่น้อยกว่า 50 คัน
	เสาเข็มขนาด Ø 5" x 5.00 ม.	คัน	84	จำนวน 200 คันขึ้นไป
		คัน	98	จำนวน 100 - 200 คัน
		คัน	142	จำนวนไม่เกิน 100 คัน
				และไม่น้อยกว่า 50 คัน
	เสาเข็มขนาด Ø 6" x 6.00 ม.	คัน	98	จำนวน 200 คันขึ้นไป
		คัน	116	จำนวน 100 - 200 คัน
		คัน	171	จำนวนไม่เกิน 100 คัน
				และไม่น้อยกว่า 50 คัน
2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
2.1	ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.			ในต่างจังหวัดสืบราคาเอง
				คอกโคยปั่นจั่น (น้อยกว่า 25 คัน สืบราคาเอง)
	เสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	คัน	902	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมคั่น)	คัน	1,078	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	1,430	จำนวนไม่เกิน 50 คันไม่น้อยกว่า 25 คัน
	เสาเข็ม ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	คัน	988	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมคั่น)	คัน	1,240	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	1,520	จำนวนไม่เกิน 50 คันไม่น้อยกว่า 25 คัน
	เสาเข็ม ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	คัน	1,343	จำนวน 100 คันขึ้นไป
	(เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ,รูปสี่เหลี่ยมคั่น)	คัน	1,559	จำนวน 50 - 100 คัน
		คัน	1,712	จำนวนไม่เกิน 50 คันไม่น้อยกว่า 25 คัน
2.2	สกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต			
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.30 ม.	คัน	230	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม.	คัน	250	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 ม.	คัน	280	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม.	คัน	300	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม.	คัน	350	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.80 ม.	คัน	400	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 1.00 ม.	คัน	450	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	คัน	150	



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	คัน	180	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	คัน	230	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	คัน	250	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	คัน	280	
	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	คัน	300	
	เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	คัน	180	
	เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	คัน	200	
	เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	คัน	250	
	เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	คัน	280	
	เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	คัน	300	
	เสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	คัน	320	
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	63	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม.
		ลบ.ม.	81	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม.
		ลบ.ม.	96	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	126	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม.
		ลบ.ม.	155	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม.
		ลบ.ม.	183	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	64	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	67	ใส่อิฐห่อรองกันหลุม
		ลบ.ม.	59	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	316	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	346	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	395	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	431	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	245	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	276	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	340	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	86	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	105	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	117	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	143	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.1	งานหลังคา			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่,ลอนเล็ก,สังกะสี	ตร.ม.	20	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	23	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	27	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพริ้ว	ตร.ม.	44	ทรงจั่ว , ทรงเพิง,ทรงปั้นหยา,ทรงไทย
		เมตร	40	ครอบข้าง,ครอบชนผนัง
		เมตร	50	ครอบสันโค้ง,ตัดกระเบื้องรางตะเฒ่
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	27	ทรงจั่ว , ทรงเพิง,ทรงปั้นหยา,ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณสมบัติเทียบเท่า	เมตร	25	ครอบข้าง,ครอบปั้นลม
		เมตร	30	ครอบสันโค้ง,ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย,ทาสี)
		เมตร	50	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง
2.1.4	กระเบื้องดินเผา,กระเบื้องหางมน,กระเบื้องว่าว	ตร.ม.	45	ทรงจั่ว, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณสมบัติเทียบเท่า	ตร.ม.	50	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	55	ทรงไทย
2.1.5	กระเบื้องนิวลีโต้	ตร.ม.	50	ทรงจั่ว ,ทรงปั้นหยา, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่คุณสมบัติเทียบเท่า	เมตร	25	ครอบข้าง,ครอบปั้นลม
		เมตร	45	ครอบสันหลังคา,ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน ,ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.6	กระเบื้องไอยรา	ตร.ม.	85	ทรงจั่ว ,ทรงปั้นหยา, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่คุณสมบัติเทียบเท่า	เมตร	25	ครอบข้าง,ครอบปั้นลม
		เมตร	45	ครอบสันหลังคา,ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน ,ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.7	กระเบื้องดินเผาเคลือบสี,เคลือบเซรามิก (CERIS)	ตร.ม.	70	ทรงจั่ว ,ทรงปั้นหยา, ทรงเพิง, ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่คุณสมบัติเทียบเท่า	เมตร	30	ครอบข้าง,ครอบปั้นลม,ครอบจบลอน
		เมตร	45	ครอบสันหลังคา,ครอบชนผนัง
		เมตร	100	ครอบตะเข้สัน ,ตัดกระเบื้องตะเข้ราง
2.1.8	หลังคาเหล็กกริดลอน (Metal Sheet)	ตร.ม.	70	หลังคาทรงเพิง,ทรงจั่ว,ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	80	หลังคาทรงคดโค้ง
		เมตร	50	ครอบสัน,ครอบข้าง (Flashing)
2.1.9	ส่วนประกอบงานหลังคา			
	ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป)	ตร.ม.	15	พอลียกันความร้อน (หน้าเดียว,สองหน้า)
	ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแกรง)	ตร.ม.	20	ฉนวนใยแก้วหนาไม่เกิน 3"
	แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	เมตร	6.5	ยึดด้วยตะปูเกลียว



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ปิดนก (P.V.C) สำเร็จรูป	เมตร	5	
	รางน้ำตะเฒ่ สำเร็จรูป	เมตร	20	สแตนเลส หรือสังกะสี
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง	เมตร	67	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (ใส่ลบบุม)
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	52	ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด
	เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	35	ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว)
2.2	งานฝ้าเพดาน			
2.2.1	ติดตั้งโครงคร่าวไม้และตีฝ้าไม้, ไม้สำเร็จรูป			
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น	ตร.ม.	115	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	122	หน้าไม้กว้าง 3.5 - 4 นิ้ว
	ฝ้าตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6"	ตร.ม.	59	ไม้เนื้ออ่อน(ไม้ยาง), ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)
		ตร.ม.	115	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ)
	ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3"	ตร.ม.	70	ไม้เนื้อแข็งทั่วไป, ไม้สำเร็จรูป
		ตร.ม.	134	ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ
2.2.2	ติดตั้งโครงคร่าวไม้และตีแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ			
	ไม้อัดยาง, ไม้อัดสัก (ตีชิด, เว้นร่อง)	ตร.ม.	65	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นยิบซัมฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	80	หนาไม่เกิน 12 มม.
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีเว้นร่อง)	ตร.ม.	76	หนาไม่เกิน 6 มม.
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีชิดเก็บร่องรอยต่อ)	ตร.ม.	83	หนาไม่เกิน 6 มม.
2.2.3	ไม้มอบฝ้าเพดาน			
	ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง	เมตร	22	ใส่ลบบุม
	ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป	เมตร	18	ไม้เทียม
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	38	ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	55	ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"	เมตร	35	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่นๆ
	บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"	เมตร	40	โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่นๆ
2.3	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง			
2.3.1	งานก่อผนัง			
	ก่ออิฐมุมอญ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	80	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมุมอญ ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	130	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวง ไม้รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	70	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐกลวง ไม้รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	120	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	50	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.20 x 0.40 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	60	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่ออิฐทนไฟ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	70	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ก่ออิฐทูนไฟ ก่อเต็มแผ่น	ตร.ม.	120	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเคียว	ตร.ม.	90	ก่ออิฐมอญ ชักร่อง
		ตร.ม.	95	ก่ออิฐประดับ ชักร่อง
		ตร.ม.	80	ก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
	ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า	ตร.ม.	80	ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมแบบมีลิ้นกันฝน
		ตร.ม.	130	ก่อบล็อกแก้วเซาร่องโชว์แนวสองด้าน
		ตร.ม.	100	ก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**
	** ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อ ไม่ใช่ฉาบปูนเรียบงานผนัง			
2.3.2	งานก่อผนังรั้ว			
	ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น	ตร.ม.	70	
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.20 x 0.40 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	55	
	ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 ม.(ทุกความหนา)	ตร.ม.	50	ผนัง, ราวระเบียงอาคาร
2.3.3	งานฉาบปูน			
	ฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	70	ผนังก่ออิฐ ทุกประเภท
	ฉาบปูนผนังตั้งเกรียง, ทำปูนสลัด	ตร.ม.	80	
	ทำปูนสลัดปาดหน้าเรียบ	ตร.ม.	90	
	ฉาบปูนผนังเซาร่อง เว้นระยะ 30 - 50 ซม.	ตร.ม.	90	
	ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อวัสดุต่างๆ)	ตร.ม.	65	ขีดลายร่องแนวขวาง
	ฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน, หรือผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	87	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	80	เสา, คาน (รวมงานจับเชิ่อม)
	ฉาบปูนเพดาน	ตร.ม.	70	ความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
		ตร.ม.	80	ความสูงตั้งแต่ 3.00 - 5.00 เมตร
		ตร.ม.	90	ความสูงเกิน 5.00 เมตร
	ฉาบแต่งร่องโชว์แนว	ตร.ม.	25	งานผนัง, งานรั้ว
	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. (ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น)	เมตร	35	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. (ขนาดก่ออิฐเต็มแผ่น)	เมตร	40	(ไม่รวมค่าวัสดุ)
2.3.4	งานตกแต่งผิวผนัง (ไม่รวมงานฉาบปูนเตรียมผิวเพื่อวัสดุต่างๆ)			
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบสี (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" หรือ 4" x 8" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6" หรือ 4" x 8"
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาด 8" x 8", 8" x 10", 12" x 12" (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	150	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6", 4" x 8", ขึ้นไป (เว้นร่อง)
		ตร.ม.	170	ขนาด 12" x 24" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุกระเบื้องโมเสก (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	130	ขนาดตั้งแต่ 2" x 2" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 2" x 2"
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	170	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป
	ผนังบุหินธรรมชาติ, หินเทียมประดับ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	200	ขนาดตั้งแต่ 2" x 8" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุหินภูเขา (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	170	คละขนาด



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	130	ขนาด 12" x 12" , 16" x 16" (ปูชิด)
		ตร.ม.	150	ขนาด 18" x 18" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุกระเบื้องเซรามิก+แผ่นกรวยเชิง (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	170	ขนาด 12" x 12", 12" x 24" ขึ้นไป (ปูชิด)
	ผนังบุหินอ่อน, บุษินแกรนิต (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	180	ขนาด 0.30 x 0.30 ม. , 0.40 x 0.40 ม. (ปูชิด)
		ตร.ม.	200	ขนาด 0.30 x 0.60 ม. 0.40 x 0.80 ม. (ปูชิด)
	ผนังบุหินกาบ (รวมค่าแรงปูนทราย)	ตร.ม.	170	กะขนาด / คัดหน้างาน
		ตร.ม.	150	ขนาด 0.15 x 0.15 ม., 0.20 x 0.20 ม.
	ผนังทำทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	ตร.ม.	121	ผนัง
		ตร.ม.	127	เสา คาน ครีบ แสงบังแดด
	ผนังทำผิวหินขัดกับที่	ตร.ม.	124	ผนัง
		ตร.ม.	164	เสา คาน ครีบ แสงบังแดด
	หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงค่าแรงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช้งานฉาบปูนเรียบปรับระดับเตรียมผิว)			
2.3.5	ตั้งคร่าวและตีฝ้าไม้			
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตีด้านเดียว	ตร.ม.	104	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	115	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
		ตร.ม.	147	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
	ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน	ตร.ม.	165	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	179	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว *
		ตร.ม.	226	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
	ฝ้าไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด	ตร.ม.	59	ไม้เนื้ออ่อน(ไม้ยาง), ไม้เนื้อแข็ง
		ตร.ม.	96	ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 6" , 8"
	ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง	เมตร	28	ไสลบม
	ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	เมตร	20	ไม้เทียม
2.3.6	ตั้งคร่าวและตีฝ้าวัสดุแผ่นสำเร็จรูป			
	ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิบซัมบอร์ด ตีด้านเดียว	ตร.ม.	52	กรุพอดี้แผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	66	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	90	ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
	ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิบซัมบอร์ด ตีสองด้าน	ตร.ม.	81	กรุพอดี้แผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	95	มีการตัดต่อ
	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีด้านเดียว	ตร.ม.	66	เช่น เลื่อยไฟฟ้า กบไฟฟ้า
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	81	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	95	ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีสองด้าน	ตร.ม.	104	กรุพอดี้แผ่นไม่ต้องตัดต่อ
	(เฉลี่ยทุกขนาดความหนา)	ตร.ม.	115	มีการตัดต่อ



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น			
2.4.1	งานเทพื้นทรายทำผิว,เตรียมผิว			
	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ,ขัดหยาบ	ตร.ม.	55	
	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	ตร.ม.	70	
	ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	30	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ขัดมันเรียบ (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	40	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ฉีกรองลายก้างปลา (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพื้นทรายปรับระดับ)	ตร.ม.	38	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.4.2	งานตกแต่งผิวพื้น			
	พื้นทำทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	ตร.ม.	88	ฝังเส้น พี วี ซี. (ไม่มีลวดลาย)
	พื้นทำทรายล้าง /ลงสีฝุ่น	ตร.ม.	135	ผิวพื้นฝังเส้นพีวีซี, โลหะ เล่นลายประดับ
	ทำเคาน์เตอร์, ม้านั่ง, ขั้วบันได	เมตร	100	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	พื้นทำผิวหินขัด (ขาว,เทา)	ตร.ม.	136	ฝังเส้น พี วี ซี. (ไม่มีลวดลาย)
	พื้นทำผิวหินขัด /ผสมสีฝุ่น	ตร.ม.	168	ผิวพื้นฝังเส้นพีวีซี, โลหะ เล่นลายประดับ
	ทำเคาน์เตอร์, ม้านั่ง, ขั้วบันได	เมตร	158	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสี	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6"
	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสี+ทำทรายล้าง	ตร.ม.	185	ขนาด 6"x6", 8"x8" สลับทรายล้าง,กรวดล้าง
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก (รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" หรือ 4"x8" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6" หรือ 4"x 8" ลงมา
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	130	ขนาด 12" x 12" ถึง 16" x 16" (ปูชิด)
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	150	ขนาด 18" x 18" ถึง 24" x 24" (ปูชิด)
	พื้นปูกระเบื้องโมเสก (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	136	ขนาดตั้งแต่ 2" x 2" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 2" x 2"
	พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	150	ขนาดตั้งแต่ 12" x 12" ขึ้นไป
	พื้นปูแผ่นหินอ่อน, หินแกรนิต (รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว)	ตร.ม.	150	ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม.
		ตร.ม.	170	ขนาด 0.30 x 0.60 ม., 0.40 x 0.80 ม.
		ตร.ม.	190	ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ขึ้นไป
	พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พี วี ซี. (รวมค่าแรงทาการรองพื้น)	ตร.ม.	40	ขนาด 9" x 9", 12" x 12" (มากกว่า 100 ตร.ม.)
		ตร.ม.	50	ขนาด 9" x 9", 12" x 12" (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)
		ตร.ม.	55	ขนาด 18" x 18", 12" x 24", 24" x 24"
		ตร.ม.	80	ขนาด 10 x 91.6 ซม. หรือหน้ากว้างไม่เกิน 15
	พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดมัน (รวมค่าแรงทาการรองพื้น)	ตร.ม.	100	มากกว่า 100 ตร.ม.
		ตร.ม.	120	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
	พื้นปูแผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนท) ทุกความหนา	ตร.ม.	70	มากกว่า 100 ตร.ม.
		ตร.ม.	90	น้อยกว่า 100 ตร.ม.



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	พื้นปูพรม (ชนิดแผ่น,ชนิดม้วน)	ตร.ม.	80	มากกว่า 100 ตร.ม.
		ตร.ม.	100	น้อยกว่า 100 ตร.ม.
	หมายเหตุ - รวมค่าแรงปูทรายแล้ว* หมายถึงปูทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช้งานปูทรายปรับระดับเตรียมผิว)			
	- ไม่รวมงานพื้นปูทรายผิวขัดมันหรือขัดเรียบปรับระดับและกาวทารองพื้น			
2.4.3	งานทำพื้นไม้			
	ติดตั้งคาน ดงและปูพื้นไม้	ตร.ม.	124	พื้นไม้ดีชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	140	พื้นไม้เข้าลิ้น
	ติดตั้ง ดงและปูพื้นไม้	ตร.ม.	111	พื้นไม้ดีชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	124	พื้นไม้เข้าลิ้น
	ปูพื้นไม้ปาเก้ หินา 1" ทุกขนาด	ตร.ม.	80	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป
	ปูพื้นไม้เข้าลิ้น 1" x 4" ยาวไม่เกิน 3.00 ม.	ตร.ม.	100	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป
	ค่าขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง	ตร.ม.	50	พื้นที่ 80-100 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	70	พื้นที่ 50-80 ตร.ม.
	หมายเหตุ ปูพื้นและขัดพื้น ไม้ ถ้าพื้นที่มีปริมาตรน้อยกว่าข้างต้น ให้ผู้ประมาณการอาจสอบราคาจากผู้รับจ้างเป็นงานๆ ไป -			
	โดยเป็นราคาเหมารวม			
2.4.4	บัวเชิงผนังชนิดต่างๆ (รวมค่าแรงปูทรายขณะติดตั้งแล้ว)			
	บัวเชิงผนังหินอ่อน,หินแกรนิต	เมตร	158	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังทำทรายล้าง,หินล้าง,กรวดล้าง	เมตร	68	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังทำหินขัดหล่อก๊าบที่	เมตร	75	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป	เมตร	55	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังบุกระเบื้องเซรามิก	เมตร	50	ขนาดความสูง 4",6",8"
	บัวเชิงผนังยาง (ชนิดม้วน)	เมตร	40	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (พี วี ซี.)	เมตร	38	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง,ไม้แดง,ไม้มะค่า	เมตร	35	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังไม้สัก,ไม้แดง,ไม้มะค่า	เมตร	45	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม,GRC.)	เมตร	30	ขนาดความสูง 4"
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (สแตนเลส,อลูมิเนียม)	เมตร	45	ขนาดความสูง 4",5"
	บัวเชิงผนังผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	เมตร	40	ขนาดความสูง 4",5"
2.5	งานประตู - หน้าต่าง			
	ทำวงกบไม้	เมตร	35	วงกบประตู ช่องแสง
		เมตร	38	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
	ติดตั้งวงกบไม้,วงกบไฟเบอร์	ตร.ม.	45	วงกบประตู ช่องแสง
		ตร.ม.	50	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
	ติดตั้งบาน (พร้อมบานพับ,กลอน,มือจับ)	ตร.ม.	85	บานประตูไม้ (ปรับแต่ง)
		ตร.ม.	75	บานประตูไฟเบอร์,บานหน้าต่าง

