

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้อถอนและทำความสะอาด	2,998.86	
2	หมวดงานโครงสร้าง	323,761.95	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	326,760.81	
		326,760.81	
ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์		




(อาจารย์ประพัฒน์ สีใส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์อภิสิทธิ์ สุวรรณสะอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิระพงษ์ เพ็ชรพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้อถอนและทำความสะอาด	2,355.00	1.2734	2,998.86	
2	หมวดงานโครงสร้าง	254,250.00	1.2734	323,761.95	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า %	0			
	เงินหลักประกันผลงานหัก %	5			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ %	7			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม %	7			
รวมค่าก่อสร้าง				326,760.81	




(อาจารย์ประพัฒน์ สีใส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์อภิสิทธิ์ สุวรรณสะอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพีระพงษ์ เพ็ชรพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงติดตั้งดาข่ายกันนอกอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 งาน

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำนวณราคากลางโดย นายพีระพงษ์ เพ็ชรพันธุ์

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดงานรื้อถอนและทำความสะอาด								
	- งานรื้อถอนและติดตั้งลำโพง	5.00	ตัว	0.00	0.00	100.00	500.00	500.00	
	- งานทำความสะอาดพื้นชั้นรอบอาคาร ชั้น 3	265.00	ตร.ม.	0.00	0.00	7.00	1,855.00	1,855.00	
	รวม หมวดงานรื้อถอนและทำความสะอาด				0.00		2,355.00	2,355.00	
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ดาข่ายเ็นลอน ขนาด 1"x1"	495.00	ตร.ม.	15.00	7,425.00	10.00	4,950.00	12,375.00	
	- อลูมิเนียม ขนาด 2"x2" หน้า 1.5 มม. ยาว 6 ม.	220.00	ท่อน	1,050.00	231,000.00	30.00	6,600.00	237,600.00	
	- พุกพลาสติก M7	2,850.00	ตัว	0.50	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	
	- ตะปูเกลียว	2,850.00	ตัว	1.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
	รวม หมวดงานโครงสร้าง				242,700.00		11,550.00	254,250.00	