

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลดสาธาณฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๑๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนทั้งหมด, งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเดิม, งานรื้อถอนต้นไม้, งานติดตั้งเสาเข็มและแผ่นกันดินสำเร็จรูป, งานติดตั้งนั่งร้าน

แล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๑๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- สำรองและซ่อมแซม ROOF DRAIN และท่อระบายน้ำฝนเดิม, งานขุดลอกสีผนังเดิม, ฝ้าเพดานห้องพื้นเดิมและราวกันตกเหล็กเดิม, งานหล่อคานคอนกรีตเสริมน้ำ, งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาและหลังคาเมทัลชีท

แล้วเสร็จภายใน๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้.....๑๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งที่นั่งคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานซ่อมแซมผนังราว, งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน, งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ๕๐%

แล้วเสร็จภายใน๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้.....๑๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด, งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานติดตั้งประตู-หน้าต่างทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๑๒๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้.....๑๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานทาสีผนังและฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอก

แล้วเสร็จภายใน๑๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้.....๒๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งวัสดุตกแต่งพื้น, งานติดตั้งพื้นกันซึม

แล้วเสร็จภายใน ๑๗๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๒๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งคอมไฟพร้อมเชื่อมกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, งานทดสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศทั้งหมด, งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด, งานติดตั้งต้นไม้เดิมและค้ำยันต้นไม้,

งานติดตั้งป้ายชื่ออาคาร, และงานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมดพร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ และ
ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ จัดทำแบบ AS-Built Drawing (แบบพิมพ์ขาวและบันทึก
ข้อมูลลงใน CD จำนวน ๓ ชุด)

แล้วเสร็จภายใน๒๐๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



.....ผู้แบ่งงวดงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย จันทนา)

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย
