

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ อาคารเฉลิมพระเกียรติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต ๔)

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๒.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- วางผังอาคาร ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว อาคารเก็บวัสดุ เสนอแผนงาน

แล้วเสร็จภายในภายใน๒๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อม นำเสนอผลการใช้เสาเข็มและแผนการตอกเสาเข็มและตอกเสาเข็มทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้.....๒.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ขุดดินฐานราก ตัดและสกัดหัวเสาเข็ม

แล้วเสร็จภายใน๗๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- หล่อฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน เทเสา คอนกรีตเสริมเหล็กและผนังห้องลิฟต์ รับคานและพื้นที่ชั้นที่ ๒

แล้วเสร็จภายใน๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- หล่อคานและพื้นคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ ๒ เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็ก
รับพื้นที่ชั้นที่ ๓

แล้วเสร็จภายใน๑๐๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้.....๔.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- วางแผนพื้น สำเร็จรูปชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า

แล้วเสร็จภายใน๑๒๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๗ จะจ่ายเงินให้.....๗.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- หล่อคาน และพื้นคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ ๓ เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็ก
รับพื้นชั้นที่ ๔

แล้วเสร็จภายใน๑๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๘ จะจ่ายเงินให้.....๗.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- หล่อคาน และพื้นคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ ๔ เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็ก
รับพื้นชั้นที่ ๕

แล้วเสร็จภายใน๑๘๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๙ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- วางแผนพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า ก่อผนังมวลเบาพร้อม
ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้นที่ ๑

แล้วเสร็จภายใน๑๙๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๐ จะจ่ายเงินให้.....๔.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- หล่อพื้นคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ ๕ เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่ ๖

แล้วเสร็จภายใน๒๑๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๑ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและ
เหล็กชั้นที่ ๒

แล้วเสร็จภายใน๒๒๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๒ จะจ่ายเงินให้.....๔.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- หล่อพื้นคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ ๖

แล้วเสร็จภายใน๒๔๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๓ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้นที่ ๓ - ๖ และเหล็กส่วนที่เหลือทั้งหมด เป็นต้น

แล้วเสร็จภายใน๒๕๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๔ จะจ่ายเงินให้.....๔.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

- ฉาบปูนและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ ๑ - ๓ เดินท่อระบบประปา สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๑ - ๓

แล้วเสร็จภายใน๒๗๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๕ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานฉาบปูนและโครงสร้างภายใน ชั้นที่ ๔ - ๖ เดินท่อระบบประปาสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๔ - ๖

แล้วเสร็จภายใน๒๘๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๖ จะจ่ายเงินให้.....๔.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาเหล็กรีดลอนทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๓๐๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๗ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- วัสดุผิวพื้นชั้นที่ ๑ - ๒ (ยกเว้นผิวพื้นภายนอกอาคารชั้นที่ ๑)

แล้วเสร็จ ภายใน๓๑๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๘ จะจ่ายเงินให้.....๔.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- กรู๊ฟฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ – ๒ เดินสายไฟฟ้าและสายงานระบบอื่นๆ ชั้นที่ ๑ – ๒ แล้วเสร็จภายใน๓๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๙ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- วัสดุผิวพื้นชั้นที่ ๓ – ๖ (ยกเว้นผิวพื้นภายนอกอาคารชั้นที่ ๑)

แล้วเสร็จ ภายใน๓๔๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒๐ จะจ่ายเงินให้.....๔.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ประกอบกรู๊ฟฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ – ๖ เดินสายไฟฟ้าและสายงานระบบอื่นๆ ชั้นที่ ๓ – ๖

แล้วเสร็จภายใน๓๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒๑ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- กรู๊ฟวัสดุผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ผนังบังแดด และผนังอื่นๆ ทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๓๗๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒๒ จะจ่ายเงินให้.....๒.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ปูวัสดุผิวพื้นที่เหลือทั้งหมด (ยกเว้นวัสดุปูผิวพื้นภายนอก ชั้นที่ ๑)

แล้วเสร็จภายใน๓๘๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒๓ จะจ่ายเงินให้.....๒.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- กรู๊ฟฝ้าเพดานพร้อมเดินสายไฟฟ้าและสายงานระบบอื่นๆ ทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๓๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒๔ จะจ่ายเงินให้.....๒.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ประกอบและติดตั้งบานประตู หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ทั้งหมด งานติดตั้งเวทีสำเร็จรูป

แล้วเสร็จภายใน๔๐๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒๕ จะจ่ายเงินให้.....๓.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ประกอบและติดตั้งดวงโคม เตารับไฟฟ้า เตารับ โทรศัพท์ และระบบไฟฟ้าทั้งหมด เช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น งานติดตั้งเครื่องปั๊มต่างๆทั้งหมด เช่น FIRE PUMP JOCKEY PUMP

เป็นต้น

แล้วเสร็จภายใน๔๑๕.....วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒๖ จะจ่ายเงินให้.....๒.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ประกอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมด งานติดตั้งระบบกล้อวงจรปิดทั้งหมด งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

แล้วเสร็จภายใน๔๒๒.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒๗ จะจ่ายเงินให้.....๒.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งบ่อพัก บ่อเกรอะ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมด

แล้วเสร็จ ภายใน๔๒๙.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒๘ จะจ่ายเงินให้.....๒.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานพ่นภายนอกอาคารชั้นที่ ๑ ทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๔๔๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒๙ จะจ่ายเงินให้.....๑.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ทาสีภายนอก ภายในอาคารทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๔๔๗.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓๐ จะจ่ายเงินให้.....๒.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งราวระเบียง และราวบันไดทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๔๕๔.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓๑ จะจ่ายเงินให้.....๒.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ประกอบและติดตั้งลิฟต์ทั้งหมด จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด งานประกอบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า พร้อมติดตั้งป้ายชื่ออาคาร งานก่อสร้างถนน

แล้วเสร็จภายใน๔๗๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓๒(งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ทดสอบระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ และจัดทำงานเก็บอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบรูปรายการทั้งหมด ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและโดยรอบ รื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว จัดทำแบบ AS-Built Drawing (แบบพิมพ์เขียวและบันทึกข้อมูลลงใน CD)

แล้วเสร็จภายใน๔๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....ผู้แบ่งงวดงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย จันทนา)

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน ปี ๒๕๖๓

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย
