

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จำนวน ๑ รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศาลายา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๑๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง เสนอแผนงานก่อสร้าง งานขนย้ายเครื่องจักร งานรื้อถอนตามแบบรูปรายการ
งานสำรวจโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ บริเวณโดยรอบอาคาร พร้อมวางท่อระบบประปาสุขาภิบาล
แล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๒๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับผนังห้องน้ำ และโครงหลังคาเหล็ก CANOPY งานก่อฉาบผนังอิฐ
มวลเบา งานผนังอิฐก่อโชว์แนว งานประกอบติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด งานประกอบติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม
บอร์ดฉาบเรียบ งานปรับระดับพื้นคอนกรีต ผสมน้ำยากันซึม งานประกอบติดตั้งพัดลมลูกหมุนบนหลังคา
แล้วเสร็จภายใน๔๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้.....๒๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานประกอบติดตั้งผนัง และฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต ประกอบและติดตั้งฝ้าเพดานอลูมิเนียม ฝ้า
เพดานแผ่นอะคริลิก งานปรับผิวพื้นคอนกรีต ขัดหยาบงานติดตั้งพื้น EPOXY SELF LEVELING หนาไม่น้อยกว่า ๒
มม. งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ งานปูกระเบื้องพอร์ซเลนซ์ และวัสดุปูพื้น ผนัง ทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
แล้วเสร็จภายใน๑๒๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้.....๒๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานเดินท่อร้อยสายไฟงานระบบไฟฟ้า งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าเดิม งานติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด งานประกอบและติดตั้งประตู หน้าต่าง งานติดตั้งบัว GRC สำเร็จรูป งานติดตั้งบัวเชิง
ผนังอลูมิเนียม งานประกอบและติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมงานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด
แล้วเสร็จภายใน๑๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๓๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานทาสีรองพื้น ทาสีอะคริลิกแท้ ๑๐๐ % งานติดตั้งป้ายตัวอักษร ทำด้วยวัสดุสแตนเลส HL งานจัดหา
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด งานทดสอบระบบประปาสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า จัดทำแบบ AS-Built
Drawing ส่งมอบกุญแจ MASTER KEY จัดทำงานเก็บอื่นๆทั้งหมดตามแบบรูปรายการทั้งหมด ขนย้ายวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ พร้อมทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ พร้อมส่งมอบงาน
แล้วเสร็จภายใน๑๘๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....ผู้แบ่งงวดงาน
(อาจารย์ไสรจ พฤตโกมล)

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒